

EXTRATO DE CONVÊNIO/CONTRATO – 2022
– Projeto de Execução Resumido

Município: MANAUS
UF: AM

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES-AM
Convenente: OSNSG Fazenda da Esperança
CNPJ: 48.555.775/0029-50

Processo nº: 01.01.017101.010694/2022-24-SES-AM
Convênio nº: 018/2022
Data Assinatura: 06/12/2022
Início da Vigência: 06/12/2022
Fim da Vigência: 06/06/2023
Valor do Conv./Contr.: R\$ 200.000,00
Valor da Contrapartida:

Objeto:

A conjugação de recursos visando a construção de um local apropriado para aplicação de terapias ocupacionais aos assistidos pelo Projeto na Unidade de Itacoatiara, contribuindo ao fortalecimento da rede de atenção psicossocial do município, de acordo com o Plano de Trabalho.

Observação:

Termo aditivo: 1 Termo aditivo em 05 de maio de 2023 – prorrogando o prazo de 06/06/2023 a 08/08/2023;

2 Termo aditivo em 08/08/2023 – prorrogando o prazo de 08/08/2023 a 06/11/2023.

Prestação de Contas:

PROJETO DE EXECUÇÃO – DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS-PLANO DE TRABALHO

Receita Prevista:

RECEITA	VALOR (R\$)
- Valor	200.000,00
TOTAL	200.000,00

Despesa Prevista:

DESPESAS PREVISTAS	VALOR (R\$)
- Obras e instalações – Construção	200.000,00
TOTAL	200.000,00

Despesas previstas no PLANO DE APLICAÇÃO:

DETALHAMENTO DOS CUSTOS:	VALOR (R\$)
143 m2 de capita e limpeza manual de terreno	274,56

52 m locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m – 2 utilizações. Af_10/2018	2.974,92
09 m2 barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pino 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha, fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes	5.135,76
02 m2 placa de obra em chapa de aço galvanizado	770,86
18,9 m3 de escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de formas), af_06/2017	3.219,99
46m2 de fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	4.795,96
379,08 kg armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm – montagem. Af_06/2017	6.812,07
8,64 m3 de concreto FCK = 20MPA, traço 1;2, 7:3 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400 L. Af_05/2021	5.686,68
74,25 m2 de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_06/2018	4.421,59
48,01 m2 de montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m2, pé direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_12/2015	9.725,39
403,16 kg de armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm – montagem. Af_06/2017	7.244,79
5,31 m3 concreto FCK=25MPA, traço 1:2, 3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400L. Af_05/2021	3.674,10
201,53 m2 de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com arealíquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	18.826,93
403,08 m2 chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. Af_06/2014	4.232,34
403,08 m2 de massa única, para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes. Espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	21.455,95
50 m2 de revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m2 na altura inteira das paredes. Af_06/2014	4.370,00
143 m2 de fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015	4.730,44
143 m2 de telhamento com telha ondulada de fibra de vidro E=0,6 mm, para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	9.939,93
120 m2 (composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). Af_11/2014	8.676,00
120 m2 (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), em betoneira 400 L, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). Af_11/2014	6.176,40
34 m2 de passeio (calçada) de contorno de edificação concreto desempenado, traço 1:2, 5:3, 5, espessura 5cm, compreendendo	3.498,94

acabamento do espelho de 30 cm, escavação, reaterro, apiloamento e aterro interno.	
65,5 m2 de forro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_P	6.347,61
01 um quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	843,42
25 m de suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 500 ou 800 mm e altura de 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrocalha fixada. Af_07/2017	724,50
90 m de eletroduto de pvc rígido roscável DN 15mm (1/2") incluso conexões, fornecimento e instalação.	2.264,40
120 m de eletroduto de pvc rígido roscável DN 20mm (3/4") incluso conexões, fornecimento e instalação.	3.174,00
30 m de eletroduto de pvc rígido roscável DN 5mm (2") incluso conexões, fornecimento e instalação.	1.629,90
01 und de caixa de proteção para medidor monofásico de embutir – fornecimento e instalação. Af_10/2020	123,42
15 und de ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	3.968,55
18 und de disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240V, fornecimento e instalação.	359,10
25 und de ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016	5.678,00
02 und de disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 60A a 100A 240V, fornecimento e instalação.	342,16
100 m de cabo de cobre flexível isolado, 6mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. Af_12/2015	1.110,00
60 m de cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – fornecimento e instalação. Af_12/2015	1.182,60
03 und de haste de aterramento 3/4 para SPDA – fornecimento e instalação. Af_12/2017	442,14
03 und de conector em bronze/latão, DN 22 mm x 3/4", sem anel de solda, bolsa x rosca F, instalado em prumada – fornecimento e instalação. Af_01/2016	89,58
10 m de cordoalha de cobre NU 16 mm ² , não enterrada, com isolador – fornecimento e instalação. Af_12/2017	414,20
01 unidade de caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	609,55
14 und de ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de pvc, DM 25 mm. Instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria, af_12/2014	2.278,50
04 und de ralo sifonado, pvc, DN 100x40 mm, junta soldável, fornecimento e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	69,24
20 m (composição representativa) do serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm (instalação ramal, descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), incluso conexões e cortes, fixações p/ prédios. Af_10/2015	1.602,60
20 m (composição representativa) do serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 50 mm (instalação ramal, descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), incluso conexões e cortes, fixações p/ prédios. Af_10/2015	2.027,60

01 und de caixa de inspeção 80x80x80x cm em alvenaria – execução	638,46
15 m de tubo, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	554,55
06 m (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	325,08
03 kits de registro de gaveta bruto de latão ¾” inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria – fornecimento e instalação. Af_12/2014	139,35
03 und de registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4”, com acabamento e canopla cromados – fornecimento e instalação. Af_08//2021	210,36
01 und de registro de esfera, pvc, soldável, com volante, DN 50 mm – fornecimento e instalação. Af_08/2021	89,51
01 und de caixa d’água 1000 litros	509,48
01 und de adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 50 mm x 1 ½, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	52,85
01 und de torneira de boia par caixa d’água, roscável, ¾” – fornecimento e instalação. Af_08/2021	43,11
7,2 m2 de janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 para vidro), com vidros, batente e ferragens exclusive acabamento, alizar e contramarco, fornecimento e instalação. Af_12/2019	4.605,84
10 und de kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x21 cm, espessura de 3 cm, (itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente sem fechadura – fornecimento e instalação. Af_12/2019	6.326,50
04 und de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – fornecimento e instalação. Af_01/2020	1.608,68
04 und lavatório louça branca com coluna, 44x35,5 cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e com torneira cromada padrão popular – fornecimento e instalação. Af_01/2020	1.538,20
363,08 m2 de aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	911,33
363,08 m2 de aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	6.128,79
363,08 m2 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	4.393,27
TOTAL GERAL	200.000,00