

EXTRATO DE CONVÊNIO/CONTRATO – 2022
– Projeto de Execução Resumido

Município: MANAUS
UF: AM

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES-AM
Conveniente: OSNSG Fazenda da Esperança
CNPJ: 48.555.775/0029-50

Processo nº: 01.01.017101.012595/2022-87-SES-AM
Convênio nº: 015/2022
Data Assinatura: 08/11/2022
Início da Vigência: 08/11/2022
Fim da Vigência: 08/05/2023
Valor do Conv./Contr.: R\$ 223.233,00
Valor da Contrapartida:

Objeto: A conjugação de recursos para ampliar a estrutura física da instituição afim de oferecer melhores condições de trabalho e dos serviços de saúde prestados aos usuários, de acordo com o Plano de Trabalho.

Observação: Termo aditivo:
Prestação de Contas:

PROJETO DE EXECUÇÃO – DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS-PLANO DE TRABALHO

Receita Prevista:

RECEITA	VALOR (R\$)
- Valor	223.233,00
TOTAL	223.233,00

Despesa Prevista:

DESPESAS PREVISTAS	VALOR (R\$)
- Obras e instalações – Ampliação	223.233,00
TOTAL	223.233,00

Despesas previstas no PLANO DE APLICAÇÃO:

DETALHAMENTO DOS CUSTOS:	VALOR (R\$)
Serviços Preliminares	
107,57m2 demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	2.070,72
44,24m2 demolição de argamassas, de forma manual sem	119,44

reaproveitamento af_12/2017	
7m2 demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	345,35
Supraestrutura	
7,60 m2 fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, E=25mm af_09/2020	930,77
66,86 kg corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes, af_12/205	1.056,03
0,76 m3 concreto fck=25mpa, traço 2:2, 3:2, 7 (em massa seca de cimento/areia media/ brita1) – preparo mecânico com betoneira 600 Laf_05/2021	446,43
Paredes e painéis	
108,39 m2 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura de 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira af_12/2021	8.528,12
15,20m verga pré-moldada para janela com mais de 1,5m de vão af_03/2016	861,68
Cobertura	
564,66 kg fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores ou igual a 6,0 m, incluso içamento af_07/2019	7.622,91
31,37 m2 telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5mm com até 2 águas, incluso içamento af_07/2019	2.839,61
91,33 m2 forro em drywall para ambientes comerciais inclusive estruturas de fixação af_05/2017	6.953,86
76,71 m2 acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15cm) af_05/2017	2.724,73
43 m calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical af_07/2019	8.265,89
Revestimentos	
216,78 chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual af_06/2014	971,17
216,78 m2 massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas af_06/2014	8.547,63
68,05 m2 revestimento cerâmico para paredes internas com placa esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m2 na altura inteira das paredes af_06/2014	4.662,78
Pisos	
200,63 m2 revestimento cerâmico para piso em placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 af_06/2014	20.687,37
143,34 m2 rodapé em poliestireno, altura 5 cm af_09/2020	8.534,46
6,20 m2 soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm af_09/2020	677,66
Esquadrias	
01 um kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm itens inclusos dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura – fornecimento e instalação af_12/2019	526,97
03 um kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm itens inclusos dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura – fornecimento e instalação af_12/2019	2.127,75

11,55 m2 remoção de vidro temperado fixado em perfil U, af_01/2021	211,24
10,92 m2 divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura, af_01/2021	7.650,98
21,28 m2 instalação de vidro temperado, E= 10mm encaixado em perfil U, af_01/2021_P	15.342,02
01 und porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	2.167,83
01 und porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura DD 10mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	4.345,18
Instalações hidro-sanitárias	
12m tubo, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	215,04
04 und tê de redução, pvc, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	101,36
02 und joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	23,38
02 und luva soldável e com rosca, pvc, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	25,58
01 um registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" – fornecimento e instalação. Af_08/2021	39,29
18m tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	468,36
6 m tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	104,52
02 und joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	20,56
02 und junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 mm junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	42,04
02 und joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2022	17,94
01 caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 2000 litros – fornecimento e instalação. Af_06/2021	1.291,58
01 estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d'água elevada de 3000 litros af_05/2018_P	6.303,77
Instalações elétricas	
48 m eletroduto rígido roscável, pvc, DN 25mm (3/4") para circuitos terminais, instalado em forro – fornecimento e instalação. Af_12/2015	572,64
08 und curva 90 graus para eletroduto pvc, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro, fornecimento e instalações. Af_12/2015	94,80
22 und luva para eletroduto, pvc, roscável DN 25 mm (3/4") para circuitos terminais, instalada em forro – fornecimento e instalação. Af_12/2015	154,88
01 quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A – fornecimento e instalação. Af_12/2020	555,18
25 und caixa retangular 4" x 2" (1,30 m de piso), pvc instalada em parede – fornecimento e instalação. Af_12/2015	409,00
06 und disjuntor monopolar tipo DIN, corrente normal de 16ª –	77,22

fornecimento e instalação, af_10/2020	
03 und disjuntor bipolar tipo DIN, corrente normal de 16ª – fornecimento e instalação. Af_10/2020	185,31
300 m cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. Ar_12/2015	1.236,00
200 m de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. Af_12/2015	1.338,00
11 und lâmpada tubular led de 18/20 /w, base G13 – fornecimento e instalação. Af_02/2020_P	346,72
15 und tomada médica de embutir (1 módulo) 2P+T 10A sem suporte e sem placa – fornecimento e instalação. Af_12/2015	342,30
03und interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação. Af_12/2015	75,54
Aparelhos sanitários e metais	
01 caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	34,40
12 und bancada de granito cinza polido, de 1,50x0,60 m para pia de cozinha – fornecimento e instalação. Af_01/2020	9.159,24
02 und cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm – fornecimento e instalação. Af_01/2020	346,42
02 und lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular – fornecimento e instalação. Af_01/2020	211,06
02 und papelreira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020	61,06
02 und saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	59,96
Pintura	
1.338,02 m² aplicação e lixamento de massa látex em paredes duas demãos. Af_06/2014	10.168,95
1.338,02 m² aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	15.253,42
49,99 m² pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	255,94
148,74 m² pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_P	1.039,69
148,74 m² pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 emãos). Af+01/2020	4.075,47
TOTAL	173.925,21
BDI 28,35%	49.307,79
TOTAL GERAL	223.233,00